

steinegger (baurealisation gmbh)

Rappenmöslistrasse 2, 8840 Einsiedeln, T 055 418 96 70 F 055 418 96 71
www.stonecorner.ch, info@stonecorner.ch

Projekt: STB1730
Erweiterung Kunsteisbahn 8700 Küsnacht
Objekte: Honor, BlockA, BlockC, BlockD, BlockE, BlockF, Zentr., Entwäs

Bauherr: Politische Gemeinde Küsnacht, Obere Dorfstrasse 32, 8700 Küsnacht

Architekt: Steinegger Baurealisation GmbH, Firststrasse 3, 8835 Feusisberg

Bauleitung: Steinegger Baurealisation GmbH, Firststrasse 3, 8835 Feusisberg

Kostenvoranschlag

KV-Orig._inkl. Kosten Auflagen 20'265'000 CHF inkl. MWST

Bemerkung: Kostenvoranschlag +/-10% vom 18.06.2020 - Die Annahmen der Zusatzkosten der Auflagenbereinigungen - Baubewilligung vom 12.05.20 wurde in die Kostenprognose integriert. Da die Abklärungen mit den diversen Ämtern noch nicht abgeschlossen sind beruhen die Kosten für das Rückhalten des Löschwassers, der PH-Sonden Schmelzwasser Eispisten, sowie die nachträglich Auflagen der Brandschutzmassnahmen auf Annahmen.

Grundlagen: Gem. Planstand vom 26.02.2019 und diversen Unternehmerabklärungen bzw. Besprechungen mit dem Betriebsleiter, Herrn Bruno Kuster sowie den Auflagen gem. Baubewilligung vom 12.06.2020

Preisstand: 12.06.2019 - Datum KV Original

Ort, Datum
Die Bauherrschaft

Ort, Datum
Der Architekt

Ort, Datum
Die Planung

.....

.....

.....

Kostenvoranschlag

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
1	Vorbereitungsarbeiten			1'583'640
	Honor			97'990
	BlockA			447'450
	BlockC			20'400
	BlockD			85'350
	BlockE			507'100
	BlockF			330'100
	Zentr.			95'250
2	Gebäude			16'450'260
	Honor			3'243'550
	BlockA			4'557'611
	BlockC			351'690
	BlockD			660'390
	BlockE			2'456'311
	BlockF			2'332'988
	Zentr.			2'742'220
	Entwäs			105'500
3	Betriebseinrichtungen			898'100
	BlockA			288'800
	BlockC			15'000
	BlockD			196'650
	BlockE			339'900
	BlockF			57'750
4	Umgebung			258'000
	BlockA			64'000
	BlockD			12'000
	BlockE			65'000
	BlockF			117'000

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			

5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			945'000
	Honor			73'500
	BlockA			352'500
	BlockC			27'000
	BlockD			62'000
	BlockE			233'000
	BlockF			197'000
9	Ausstattung			130'000
	BlockA			75'000
	BlockF			55'000
	Total CHF			20'265'000
	Honor			3'415'040
	BlockA			5'785'361
	BlockC			414'090
	BlockD			1'016'390
	BlockE			3'601'311
	BlockF			3'089'838
	Zentr.			2'837'470
	Entwäs			105'500

Kostenvoranschlag

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
1	Vorbereitungsarbeiten			1'583'640
	Honor			97'990
	BlockA			447'450
	BlockC			20'400
	BlockD			85'350
	BlockE			507'100
	BlockF			330'100
	Zentr.			95'250
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen			97'990
	Honor			97'990
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen			719'450
	BlockA			303'850
	BlockC			11'800
	BlockD			43'800
	BlockE			219'700
	BlockF			48'300
	Zentr.			92'000
12	Sicherungen, Provisorien			373'450
	BlockA			69'600
	BlockC			6'500
	BlockD			5'500
	BlockE			91'700
	BlockF			196'900
	Zentr.			3'250
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung			11'500
	BlockA			3'500
	BlockC			1'000
	BlockD			1'500
	BlockE			2'500
	BlockF			3'000

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
14	Anpassungen an bestehende Bauten			243'200
	BlockA			49'500
	BlockD			16'700
	BlockE			171'600
	BlockF			5'400
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen			34'750
	BlockA			10'200
	BlockD			9'150
	BlockE			5'400
	BlockF			10'000
17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung			103'300
	BlockA			10'800
	BlockC			1'100
	BlockD			8'700
	BlockE			16'200
	BlockF			66'500
2	Gebäude			16'450'260
	Honor			3'243'550
	BlockA			4'557'611
	BlockC			351'690
	BlockD			660'390
	BlockE			2'456'311
	BlockF			2'332'988
	Zentr.			2'742'220
	Entwäs			105'500
20	Baugrube			3'000
	BlockA			3'000
21	Rohbau 1			3'564'253
	BlockA			1'765'814
	BlockC			12'190
	BlockD			130'080
	BlockE			562'401
	BlockF			1'093'768

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
22	Rohbau 2			857'705
	BlockA			516'855
	BlockC			22'900
	BlockD			44'500
	BlockE			134'850
	BlockF			138'600
23	Elektroanlagen			1'922'960
	BlockA			343'300
	BlockC			107'790
	BlockD			273'700
	BlockE			796'220
	BlockF			153'150
	Zentr.			248'800
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen			3'513'260
	BlockA			582'500
	BlockC			145'010
	BlockD			28'290
	BlockE			290'800
	BlockF			204'850
	Zentr.			2'261'810
25	Sanitäranlagen			1'224'430
	BlockA			372'580
	BlockC			24'800
	BlockD			95'000
	BlockE			177'690
	BlockF			217'250
	Zentr.			231'610
	Entwäs			105'500
26	Transportanlagen			195'000
	BlockA			65'000
	BlockE			65'000
	BlockF			65'000
27	Ausbau 1			954'012
	BlockA			503'372
	BlockC			32'500

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
	BlockD			25'900
	BlockE			178'570
	BlockF			213'670
28	Ausbau 2			972'090
	BlockA			405'190
	BlockC			6'500
	BlockD			62'920
	BlockE			250'780
	BlockF			246'700
29	Honorare			3'243'550
	Honor			3'243'550
3	Betriebseinrichtungen			898'100
	BlockA			288'800
	BlockC			15'000
	BlockD			196'650
	BlockE			339'900
	BlockF			57'750
32	Rohbau 2			34'000
	BlockA			19'000
	BlockC			15'000
34	Bandenanlage Eisfelder			526'550
	BlockD			196'650
	BlockE			329'900
35	Sanitäranlagen			200'000
	BlockA			200'000
36	Garderobenbänke / Mietkästli			43'250
	BlockA			17'500
	BlockE			7'000
	BlockF			18'750

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
37	Ausbau 1 BlockA BlockE BlockF			94'300 52'300 3'000 39'000
4	Umgebung BlockA BlockD BlockE BlockF			258'000 64'000 12'000 65'000 117'000
41	Roh- und Ausbuarbeiten BlockA BlockD BlockE BlockF			246'000 54'000 12'000 65'000 115'000
42	Gartenanlagen BlockA BlockF			12'000 10'000 2'000
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten Honor BlockA BlockC BlockD BlockE BlockF			945'000 73'500 352'500 27'000 62'000 233'000 197'000
51	Bewilligungen, Gebühren Honor			3'500 3'500
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation Honor			70'000 70'000

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven			871'500
	BlockA			352'500
	BlockC			27'000
	BlockD			62'000
	BlockE			233'000
	BlockF			197'000
9	Ausstattung			130'000
	BlockA			75'000
	BlockF			55'000
90	Möbel			130'000
	BlockA			75'000
	BlockF			55'000
	Total CHF			20'265'000
	Honor			3'415'040
	BlockA			5'785'361
	BlockC			414'090
	BlockD			1'016'390
	BlockE			3'601'311
	BlockF			3'089'838
	Zentr.			2'837'470
	Entwäs			105'500

Kostenvoranschlag

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
1	Vorbereitungsarbeiten			1'583'640
	Honor			97'990
	BlockA			447'450
	BlockC			20'400
	BlockD			85'350
	BlockE			507'100
	BlockF			330'100
	Zentr.			95'250
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen			97'990
	Honor			97'990
101	Bestandesaufnahmen		33'000	
	Honor		33'000	
	<i>KV Original - Annahme</i>	1'000		
	<i>18.06.2020 - Anpassung gem. Auflagen - Bestandesaufnahmen gesamter Liegenschaftsentwässerung sowie digitale Erfassung der Grundleitungspläne, Annahme</i>	32'000		
102	Baugrunduntersuchung		8'990	
	Honor		8'990	
	<i>Bestandsaufnahme Wasserdruck Fa.Aquality AG</i>	1'340		
	<i>Bestandsaufnahme Knanalisation Fa.Schneider</i>	7'650		
104	Schadstoffuntersuchung		5'000	
	Honor		5'000	
	<i>Untersuchung gem. Fa. GSA Becker AG</i>	5'000		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
105	Betonanalysen Bestand Honor <i>Analysen gem. Fa, Tecnotest AG</i>	10'000	10'000 10'000	
106	Prüfung Stahlkonstruktion und Erdbebensicherheit Honor <i>Prüfung gem. Bauing. Heirli Ingenieurbüro AG</i>	41'000	41'000 41'000	
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen			719'450
	BlockA			303'850
	BlockC			11'800
	BlockD			43'800
	BlockE			219'700
	BlockF			48'300
	Zentr.			92'000
111	Rodungen BlockF <i>Annahme bei Parkplatz Erweiterung</i>	8'000	8'000 8'000	
112	Abbrüche BlockA <i>Baustelleninstallation</i> <i>Rückbau Pumpschächte, div. Mauerwerke</i> <i>Rückbau 1.UG, Mauerwerke, Einrichtungen, Panzertüren Schutz.R, Türen, Warenlift.</i> <i>Rückbau 1.UG, Kühlzellen, Badewannen und Plättli, Lager(Musikraum), Lager inkl. Tablare,</i> <i>Rückbau Fenster Bestand Werkstatt, Lager Curling</i> <i>Rückbau EG und I.OG Totalrückbau Gebäude</i> <i>Rückbau Stahlbeton UG/EG Brüstungen und Decken Bereich Erweiterung, gemäss Angaben Bauing.</i> <i>Rückbau Gummigranulatboden Bestand</i> <i>Rundung</i> BlockC <i>Rückbau Garderobe 4</i> <i>Rückbau bei Lager (Zugang Curlingrestaurant)</i> <i>Rückbau Stahlbeton, gemäss Angaben Bauing.</i>	1'500 19'000 4'000 14'000 4'000 145'500 13'926 1'350 1'724 3'300 3'300	349'900 205'000	

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	BlockD			22'500	
	Rückbau 3 Türen Lagerräume unter Tribüne	2'000			
	Rückbau Stahlbeton, gemäss Angaben Bauing.	6'460			
	Rückbau Bandenanlage,Blumentröge,Kandelaber, inkl. Entsorgung und Baustelleninst.	14'040			
	BlockE			96'500	
	Rückbau Garderobe GCK, Sitzplätze Halle, Bandenanlage, Fertigelemente Gästesektor,	40'500			
	TV Podest, PRESSEDIBÜNE,Schiebetor Lager, Metallfensterfront Bistro,				
	Rückbau Stahlbeton, gemäss Angaben Bauing.	56'000			
	BlockF			22'600	
	Rückbau Stahlbeton, gemäss Angaben Bauing.	22'600			
113	Demontagen			203'000	
	BlockA			31'200	
	Demontagen, Elektro, Wärme, Lüftung, Sanitär, gem. Angaben Ing.	31'200			
	BlockC			2'100	
	Demontagen, Elektro, Sanitär, gem. Angaben Ing.	2'100			
	BlockD			14'800	
	Rückbau best. Haltopex	800			
	Demontagen, Elektro, Sanitär, gem. Angaben Ing.	14'000			
	BlockE			60'900	
	De- bzw. Montage Garderobenkästen, 2.UG	3'000			
	Rückbau inkl. Entsorgung 7 Brandschutztüren	5'000			
	Rückbau Haltopex	800			
	Demontage Deckenheizung in Halle	3'000			
	Demontagen, Elektro, Wärme, Lüftung, Sanitär, gem. Angaben Ing.	49'100			
	BlockF			2'000	
	Demontage Aussenleuchten Fassade Halle	2'000			
	Zentr.			92'000	
	18.06.2020, Anpassung KV: Demontagen u. Rückbauarbeiten Ammoniak, gem. Angaben Ing.	92'000			
115	Bohr- und Schneidarbeiten			158'550	
	BlockA			67'650	
	Rückbau Baumeister,Boden Rückkühleranlage, div. Kernbohrungen, inkl. Entsorgung	40'650			
	Diverse Bohr und Schneidarbeiten, gemäss Angaben Bauing.	27'000			
	BlockC			6'400	
	Diverse Bohr und Schneidarbeiten, gemäss Angaben Bauing.	6'400			
	BlockD			6'500	
	Diverse Bohr und Schneidarbeiten, gemäss Angaben Bauing.	6'500			
	BlockE			62'300	
	Div. Kernbohrungen, Türöffnung Verbreiterungen, inkl. Installationen und Entsorgung	45'100			

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	<i>Diverse Bohr und Schneidearbeiten, gemäss Angaben Bauing.</i>	17'200			
	BlockF			15'700	
	<i>Div. Kernbohrungen, inkl. Installationen und Entsorgung</i>	2'800			
	<i>Diverse Bohr und Schneidearbeiten, gemäss Angaben Bauing.</i>	12'900			
12	Sicherungen, Provisorien				373'450
	BlockA				69'600
	BlockC				6'500
	BlockD				5'500
	BlockE				91'700
	BlockF				196'900
	Zentr.				3'250
121	Sicherung vorhandener Anlagen			30'800	
	BlockA			19'000	
	<i>Angaben gemäss Bauing.</i>	19'000			
	BlockC			1'100	
	<i>Angaben gemäss Bauing.</i>	1'100			
	BlockE			8'600	
	<i>Angaben gemäss Bauing.</i>	8'600			
	BlockF			2'100	
	<i>Angaben gemäss Bauing.</i>	2'100			
122	Provisorien			33'450	
	BlockA			3'200	
	BlockC			5'400	
	BlockD			3'300	
	BlockE			16'200	
	BlockF			2'100	
	Zentr.			3'250	
122.2	Provisorien für HLK		33'450		
	BlockA		3'200		
	<i>Provisorium Wasser, Abwasser und Elektro, gem Angaben Ing.</i>	3'200			
	BlockC		5'400		
	<i>Provisorium Wasser, Abwasser und Elektro, gem Angaben Ing.</i>	5'400			
	BlockD		3'300		
	<i>Provisorium Wasser, Abwasser und Elektro, gem Angaben Ing.</i>	3'300			

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	BlockE <i>Provisorium Wasser, Abwasser und Elektro, gem Angaben Ing.</i>	16'200	16'200		
	BlockF <i>Provisorium Wasser, Abwasser und Elektro, gem Angaben Ing.</i>	2'100	2'100		
	Zentr. <i>Provisorium Wasser, Abwasser und Elektro, gem Angaben Ing.</i>	3'250	3'250		
123	Unterfangungen			309'200	
	BlockA			47'400	
	BlockD			2'200	
	BlockE			66'900	
	BlockF			192'700	
123.3	Erdarbeiten		272'500		
	BlockA <i>Aushub/Hinterfüllungen, gem. Angaben Bauing.</i>	42'000	42'000		
	BlockD <i>Aushub/Hinterfüllungen, gem. Angaben Bauing.</i>	2'200	2'200		
	BlockE <i>Aushub/Hinterfüllungen, gem. Angaben Bauing.</i>	59'300	59'300		
	BlockF <i>Aushub/Hinterfüllungen, gem. Angaben Bauing.</i>	169'000	169'000		
123.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten		36'700		
	BlockA <i>Unterfangung bei Lift, gem. Angaben Bauing.</i>	5'400	5'400		
	BlockE <i>Unterfangung bei Lift, gem. Angaben Bauing.</i>	7'600	7'600		
	BlockF <i>Unterfangung bei Lift, gem. Angaben Bauing.</i>	23'700	23'700		
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung				11'500
	BlockA				3'500
	BlockC				1'000
	BlockD				1'500
	BlockE				2'500
	BlockF				3'000

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.			11'500	
	BlockA			3'500	
	<i>Annahme</i>	3'500			
	BlockC			1'000	
	<i>Annahme</i>	1'000			
	BlockD			1'500	
	<i>Annahme</i>	1'500			
	BlockE			2'500	
	<i>Annahme</i>	2'500			
	BlockF			3'000	
		3'000			
14	Anpassungen an bestehende Bauten				243'200
	BlockA				49'500
	BlockD				16'700
	BlockE				171'600
	BlockF				5'400
141	Terraingestaltung, Rohbau 1			243'200	
	BlockA			49'500	
	BlockD			16'700	
	BlockE			171'600	
	BlockF			5'400	
141.1	Baumeisterarbeiten		81'600		
	BlockA		49'500		
	<i>Verstärkungen, Stahl und CFK-Lamellen, gem. Angaben Bauing.</i>	26'900			
	<i>Verstärkungen bei Durchfahrt zwischen Rückkühler und Block A, gem. Angaben Bauing.</i>	22'600			
	BlockD		16'700		
	<i>Verstärkungen, Stahl und CFK-Lamellen, gem. Angaben Bauing.</i>	16'700			
	BlockE		10'000		
	<i>Verstärkungen, Stahl und CFK-Lamellen, gem. Angaben Bauing.</i>	10'000			
	BlockF		5'400		
	<i>Verstärkungen, Stahl und CFK-Lamellen, gem. Angaben Bauing.</i>	5'400			
141.3	Montagebau in Stahl		161'600		
	BlockE		161'600		
	<i>Verstärkungen der Dachkonstruktion, gem. Angaben Bauing.</i>	161'600			

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen			34'750
	BlockA			10'200
	BlockD			9'150
	BlockE			5'400
	BlockF			10'000
151	Erdarbeiten		14'150	
	BlockA		8'000	
	Gräben für neue Leitungen/Pumpschächte			
	neue Wasserzuleitung 120m3x50CHF	6'000		
	Pumpschacht Kältetechnik, Annahme	1'500		
	Pumpschacht TR, Annahme	500		
	BlockD		3'750	
	Gräben für neue Leitungen/Pumpschächte:			
	neue Wasserzuleitung 45m3x50CHF	2'250		
	Pumpschacht bei Sprinkleranlage, Annahme	1'500		
	BlockF		2'400	
	Gräben für neue Leitungen/Pumpschächte:			
	Verlegung best. Schacht bei Rampe Eishalle	1'500		
	neuer Pumpschacht, neue Grundleitung, 18m3x50CHF	900		
152	Kanalisationsleitungen		20'600	
	BlockA		2'200	
	Grundleitungen, gem. Angaben Ing.	2'200		
	BlockD		5'400	
	Grundleitungen, gem. Angaben Ing.	5'400		
	BlockE		5'400	
	Grundleitungen, gem. Angaben Ing.	5'400		
	BlockF		7'600	
	Grundleitungen, gem. Angaben Ing.	7'600		
17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung			103'300
	BlockA			10'800
	BlockC			1'100
	BlockD			8'700
	BlockE			16'200
	BlockF			66'500

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
175	Grundwasserabdichtungen		77'300	
	BlockA		4'300	
	<i>Angaben gem. Bauing.</i>	4'300		
	BlockC		1'100	
	<i>Angaben gem. Bauing.</i>	1'100		
	BlockD		2'200	
	<i>Angaben gem. Bauing.</i>	2'200		
	BlockE		9'700	
	<i>Angaben gem. Bauing.</i>	9'700		
	BlockF		60'000	
	<i>Angaben gem. Bauing.</i>	60'000		
176	Wasserhaltung		26'000	
	BlockA		6'500	
	<i>Angaben gem. Bauing.</i>	6'500		
	BlockD		6'500	
	<i>Angaben gem. Bauing.</i>	6'500		
	BlockE		6'500	
	<i>Angaben gem. Bauing.</i>	6'500		
	BlockF		6'500	
	<i>Angaben gem. Bauing.</i>	6'500		
2	Gebäude			16'450'260
	Honor			3'243'550
	BlockA			4'557'611
	BlockC			351'690
	BlockD			660'390
	BlockE			2'456'311
	BlockF			2'332'988
	Zentr.			2'742'220
	Entwäs			105'500
20	Baugrube			3'000
	BlockA			3'000

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
201	Baugrubenaushub BlockA		3'000 3'000	
201.1	Erdarbeiten BlockA <i>Verdichtungsarbeiten bei Rückkühleranlage, inkl. Kiesschüttung Kiesschüttung 19m3, Annahme</i>	3'000 3'000		
		3'000		
21	Rohbau 1 BlockA BlockC BlockD BlockE BlockF			3'564'253 1'765'814 12'190 130'080 562'401 1'093'768
211	Baumeisterarbeiten BlockA BlockC BlockD BlockE BlockF		1'320'036 475'946 10'040 50'580 300'550 482'920	
211.0	Baustelleneinrichtung BlockA <i>Absperrlatten (rot/weiss), Baustellengitter, Kran, Baustelleninstallation inkl. WC, Container 1/2 (Mannschaft, Bauleiter, Magazin) Mulden 7m3.</i> BlockC <i>Baustelleninstallation</i> BlockD <i>Baustelleneinrichtung gemäss Bauing.</i> BlockE <i>Absperrlatten (rot/weiss), Baustellengitter, Baustelleninstallation</i> BlockF <i>Absperrlatten (rot/weiss), Baustellengitter, Kran, Baustelleninstallation inkl. WC, Container 1/2 (Mannschaft, Bauleiter, Magazin) Mulden 7m3. Neutralisation und Absetzbecken</i>	30'000 600 7'000 25'000 25'000	87'600 30'000 600 7'000 25'000 25'000	
211.1	Gerüste BlockA <i>Fassadengerüst Betriebsgebäude inkl. 3 Monate Vorhalten</i>		55'200 39'800	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
	<i>Hauptgebäude Fassadengerüste ca. 1600m2 à 12.00 Fr/m2</i>	19'200		
	<i>Werkstatt Fassadengerüste ca. 165 m2 à 12.00 Fr/m2</i>	2'000		
	<i>Rückkühler Fassadengerüste ca. 450 m2 à 12.00 Fr/m2</i>	5'400		
	<i>Mieten Annahme 22Wochen (2215m2x0.21 Fr./Woche)</i>	10'200		
	<i>Bockgerüst für fassade Werkstatt, Annahme</i>	3'000		
	BlockE		6'300	
	<i>Fassadengerüst inkl. 3 Monate Vorhalten</i>			
	<i>Fassadengerüste Treppenaufgang und Erweiterung EG ca. 375m2 à 12.00 Fr/m2</i>	4'500		
	<i>Mieten Annahme 22Wochen (375m2x0.21 Fr./Woche)</i>	1'800		
	BlockF		9'100	
	<i>Fassadengerüst inkl. 3 Monate Vorhalten</i>			
	<i>Fassadengerüste ca. 550m2 à 12.00 Fr/m2</i>	6'600		
	<i>Mieten Annahme 22Wochen (550m2x0.21 Fr./Woche)</i>	2'500		
211.4	Kanalisationen im Gebäude		116'700	
	BlockA		91'700	
	<i>Versetzten Pumpenschächte, Decke oder Wand schneiden, Abspriesen, Hinterfüllen, Bodenplatte ergänzen.</i>	17'000		
	<i>Sanierung bestehende Kanalisationsleitungen, gem. Ing</i>	53'700		
	<i>Neue Kontrollschächte durch Sanierung best. Leitungen, gem. Ing</i>	11'000		
	<i>Freispitzen best. defekte Leitungen, Annahme</i>	10'000		
	BlockD		3'000	
	<i>Versetzten Pumpenschächte, Deponie, Gebühren,Hinterfüllen</i>	3'000		
	BlockF		22'000	
	<i>Versetzten Pumpenschächte inkl.Hinterfüllen, Grabarbeiten inkl. Auffüllung, versetzen PE-Rohr, Installation</i>	22'000		
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten		927'736	
	BlockA		278'446	
	<i>Angaben gem. Bauing.</i>			
	<i>Negativbeton- / Magerbetonarbeiten</i>	58'080		
	<i>Ortbetonbau Foundation (inkl. Schalung und Bew.)</i>	11'770		
	<i>Ortbetonbau Bodenplatte (1.UG)</i>	8'690		
	<i>Ortbetonbau Wände 1.UG (inkl. Schalung und Bew.)</i>	47'310		
	<i>Ortbetonbau Unterzüge (inkl. Schalung und Bew.)</i>	8'506		
	<i>Otbetonbau Treppen (inkl. Schalung und Bew.)</i>	15'000		
	<i>Ortbetonbau Podeste (inkl. Schalung und Bew.)</i>	3'155		
	<i>Ortbetonbau Decken (inkl. Schalung und Bew.)</i>	11'770		
	<i>Ortbetonbau Brüstungen (inkl. Schalung und Bew.)</i>	5'310		
	<i>Anschlussbewehrungen (inkl. Bohrung, Bewehrung und Kleber)</i>	9'610		
	<i>Diverse Stahlbeton-Einlagen (Durchstanzbew., Kragplattenanschl., etc.)</i>	18'230		
	<i>Stützmauer und Rampe in Stahlbeton</i>	60'235		
	<i>Vorbetonieren von Wänden, Durchfahrt bei Rückkühler und Block A</i>	15'080		
	<i>Deckel über alte Eisgrube</i>	5'700		

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	BlockC		3'240		
	Angaben gem. Bauing.				
	Ortbetonbau Unterzüge (inkl. Schalung und Bew.)	2'160			
	Anschlussbewehrungen (inkl. Bohrung, Bewehrung und Kleber)	1'080			
	BlockD		15'080		
	Angaben gem. Bauing.				
	Negativbeton- / Magerbetonarbeiten	1'080			
	Ortbetonbau Bodenplatte (1.UG)	14'000			
	BlockE		243'250		
	Angaben gem. Bauing.				
	Negativbeton- / Magerbetonarbeiten	30'156			
	Perimeterdämmung unter Bodenplatte (14cm XPS)	1'077			
	Ortbetonbau Bodenplatte (Lift + Vorraum (2.UG)	3'230			
	Ortbetonbau Foundation (inkl. Schalung und Bew.)	14'386			
	Ortbetonbau Bodenplatte (1.UG)	9'693			
	Ortbetonbau Wände 2.UG (inkl. Schalung und Bew.)	15'463			
	Ortbetonbau Wände 1.UG (inkl. Schalung und Bew.)	50'697			
	Ortbetonbau Wände EG (inkl. Schalung und Bew.)	23'002			
	Ortbetonbau Unterzüge (inkl. Schalung und Bew.)	19'386			
	Ortbetonbau Treppen (inkl. Schalung und Bew.)	16'155			
	Ortbetonbau Decken (inkl. Schalung und Bew.)	39'542			
	Anschlussbewehrungen (inkl. Bohrung, Bewehrung und Kleber)	5'385			
	Diverse Stahlbeton-Einlagen (Durchstanzbew., Kragplattenanschl., etc.)	3'231			
	Erweiterung Treppenaufgang Halle, Podest Rollstuhlfahrer	11'847			
	BlockF		387'720		
	Angaben gem. Bauing.				
	Negativbeton- / Magerbetonarbeiten	59'235			
	Perimeterdämmung unter Bodenplatte (14cm XPS)	19'386			
	Ortbetonbau Bodenplatte 2.UG	50'619			
	Ortbetonbau Foundation 2.UG (inkl. Schalung und Bew.)	22'617			
	Ortbetonbau Wände 2.UG (inkl. Schalung und Bew.)	118'470			
	Ortbetonbau Unterzüge (inkl. Schalung und Bew.)	2'154			
	Ortbetonbau Decken (inkl. Schalung und Bew.)	85'083			
	Ortbeton Brüstungen/Sockel für Holzbau (inkl. Schalung und Bew.)	10'770			
	Anschlussbewehrungen (inkl. Bohrung, Bewehrung und Kleber)	3'231			
	Diverse Stahlbeton-Einlagen (Durchstanzbew., Kragplattenanschl., etc.)	3'231			
	Podestergänzung Gästesektor	12'924			
211.6	Maurerarbeiten		127'800		
	BlockA		36'000		
	Tragende Mauerwerke, Angaben gem. Bauing.	9'700			
	Div. Mauerarbeiten, Mauerwerk KN Sicht, Schlitze zuwerfen	22'000			
	Untergiessen bei Holzbau, 215m1x20.00.-Fr.	4'300			

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	BlockC <i>Tragende Mauerwerke, Angaben gem. Bauing.</i>	3'200	3'200		
	BlockD <i>KN neue Lager, inkl. Verschiessen alte Lagertüren</i>	15'500	25'500		
	<i>18.06.2020 - Anpassung gem. Auflagen - Mauerwerk bei neuem Wasserspeicher in der Tiefgarage, Annahme</i>	10'000			
	BlockE <i>Tragende Mauerwerke, Angaben gem. Bauing.</i>	1'040	24'000		
	<i>Brandschutzmauer KN Sicht und Vorsatzschale</i>	20'860			
	<i>Brandschutzmauer KN Sicht im TR</i>	2'100			
	BlockF <i>Tragende Mauerwerke, Angaben gem. Bauing.</i>	6'450	39'100		
	<i>Div. Mauerarbeiten, Hartbetonkeil, Lichtschächte versetzen inkl. Abdichten, Mauerwerk KN Sicht, Schlitze zuwerfen</i>	32'650			
211.7	Instandsetzungsarbeiten		5'000		
	BlockC <i>Anpassungen/Instandsetzung best. Decken und Mauerwerk (Feinkosmetik) bei Lager Curling</i>	3'000	3'000		
	BlockE <i>Anpassungen/Instandsetzung best. Decken und Mauerwerk (Feinkosmetik)</i>	2'000	2'000		
212	Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk			5'000	
	BlockF			5'000	
212.2	Elemente aus Beton		5'000		
	BlockF <i>Treppe II.UG-I.UG, gemäss Angaben Bauing.</i>	5'000	5'000		
213	Montagebau in Stahl			183'750	
	BlockA			4'000	
	BlockD			5'000	
	BlockE			174'750	
213.2	Stahlkonstruktion		171'000		
	BlockE <i>Stahlkonstruktion Pressetribüne inkl. Boden und Brüstung</i>	130'000	171'000		
	<i>Stahlkonstruktion TV-Podest inkl. Boden und Brüstung</i>	41'000			

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
213.5	Aeussere Bekleidungen	12'750		
	BlockA	4'000		
	<i>Brüstungsabschluss bei TerrasseEG:</i>			
	<i>Hauptfassade Betriebsgebäude 32lm x125CHF</i>	4'000		
	BlockD	5'000		
	<i>Bereich Terrasse EG: Abschlüsse, Bleche und dgl.</i>			
	<i>40lm x125CHF</i>	5'000		
	BlockE	3'750		
	<i>Bereich Erweiterung Terrasse EG, Abschlüsse, Bleche und dgl.</i>			
	<i>30lm x125CHF</i>	3'750		
214	Montagebau in Holz		1'862'417	
	BlockA		1'181'368	
	BlockE		79'501	
	BlockF		601'548	
214.0	Baustelleneinrichtung	74'700		
	BlockA	42'500		
	<i>Transporte und Kranmiete, Angaben gem. Holzbauing</i>	42'500		
	BlockE	3'700		
	<i>Transporte und Kranmiete, Angaben gem. Holzbauing</i>	3'700		
	BlockF	28'500		
	<i>Transporte und Kranmiete, Angaben gem. Holzbauingu</i>	28'500		
214.3	Holztafelbau	1'770'269		
	BlockA	1'131'000		
	<i>Trakt A / Holzbau (alles mit Schweizer-Holz gerechnet)</i>			
	<i>Arbeitsvorbereitung, Werkplanung</i>	9'500		
	<i>Aussenwände BT 1.01 / 1.02 und 1.03</i>	255'325		
	<i>Sockelverkleidung</i>	9'804		
	<i>Innenwände BT 2.01 bis 2.05</i>	217'703		
	<i>Decken BT 3.01 bis 3.03 und Dach BT 4.01 bis 4.03</i>	293'732		
	<i>Stahlstützen 9 St.</i>	12'600		
	<i>Brandschutzverkleidungen</i>	6'954		
	<i>Treppen 3 St.</i>	39'000		
	<i>Holzfassade</i>	204'240		
	<i>Dachrandabschluss</i>	15'340		
	<i>Montage Holzbau</i>	66'320		
	<i>Rundung</i>	482		
	BlockE	75'269		
	<i>Trakt E / Holzbau (alles mit Schweizer-Holz gerechnet)</i>			

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
	Arbeitsvorbereitung, Werkplanung	2'400		
	Aussenwände BT 1.20 / 1.21/1.22	20'793		
	Sockelverkleidung	1'978		
	Dach BT 4.20	14'198		
	Holzfassade	30'895		
	Dachrandabschluss	2'405		
	Montage Holzbau	2'600		
	BlockF		564'000	
	Trakt F / Holzbau (alles mit Schweizer-Holz gerechnet)			
	Arbeitsvorbereitung, Werkplanung	7'800		
	Aussenwände BT 1.30 / 1.31 und 1.32	139'249		
	Innenwände BT 2.30 bis 2.34	123'463		
	Decken BT 3.30 und Dach BT 4.30 bis 4.31	141'680		
	Brandschutzverkleidungen	6'384		
	Treppen 2 St.	24'000		
	Holzfassade	80'105		
	Dachrandabschluss	7'540		
	Montage Holzbau	33'400		
	Rundung	379		
214.4	Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen		17'448	
	BlockA		7'868	
	Metallzargen: entfallen durch Projektoptimierung, als Per POS. gerechnet.			
	EG: 62,50m1+ 85.15m1(Türen) x 162CHF =>23'920 CHF			
	I.OG: 89,80m1 + 15m1(Türen) x162CHF =>16'980 CHF			
	II.OG: 7,60m1x 162CHF => 1'232 CHF			
	Fensterbänke einbrennlakiert:			
	EG: 25,65m1x 106CHF	2'719		
	I.OG: 45,15m1x 106CHF	4'786		
	Rundung	363		
	BlockE		532	
	Metallzargen: entfallen durch Projektoptimierung, als Per POS. gerechnet.			
	EG: 7,50m1+ 6.5m1(Türe) x 162CHF => 2'268 CHF			
	Fensterbänke einbrennlakiert:			
	EG: 3.65m1x 106CHF	387		
	Rundung	145		
	BlockF		9'048	
	Metallzargen: entfallen durch Projektoptimierung, als Per POS. gerechnet.			
	I.UG: 18.10m1 x162CHF => 2'932 CHF			
	EG: 23.10m1 x 162CHF => 3'742 CHF			
	I.OG: 4.80m1 x 162CHF => 778CHF			
	Fensterbänke einbrennlakiert:			
	II.UG:3.95m1x 106CHF	2'719		
	I.UG: 12.40m1x 106CHF	4'786		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
	<i>EG: 9.95m1 x 106CHF</i>	1'055		
	<i>1.OG: 1.60m1 x 106CHF</i>	170		
	<i>Rundung</i>	318		
218	Betonsanierung		193'050	
	BlockA		104'500	
	<i>Flächensanierungen, gem. Angaben Bauing.</i>	104'500		
	BlockC		2'150	
	<i>Punktuelle Sanierungen, gem. Angaben Bauing.</i>	2'150		
	BlockD		74'500	
	<i>Stützsanierung, Flächensanierung, Lasur auf best. Oberflächen, gem. Angaben Bauing.</i>	74'500		
	BlockE		7'600	
	<i>Punktuelle Sanierungen, gem. Angaben Bauing.</i>	7'600		
	BlockF		4'300	
	<i>Punktuelle Sanierungen, gem. Angaben Bauing.</i>	4'300		
22	Rohbau 2			857'705
	BlockA			516'855
	BlockC			22'900
	BlockD			44'500
	BlockE			134'850
	BlockF			138'600
221	Fenster, Aussentüren, Tore		287'050	
	BlockA		169'800	
	BlockD		13'200	
	BlockE		68'500	
	BlockF		35'550	
221.1	Fenster aus Holz/Metall		100'850	
	BlockA		75'800	
	<i>UG 3 Fenster mit einer Gesamtfläche von 3,95 m2 à 650.- Fr/m2</i>	2'570		
	<i>EG 7 Fenster mit einer Gesamtfläche von 43,65 m2 à 650.- Fr/m2</i>	28'370		
	<i>1.OG 15 Fenster mit einer Gesamtfläche von 57,50 m2 à 650.- Fr/m2</i>	37'380		
	<i>TH-Fenster mit einer Gesamtfläche von 11,50 m2 à 650.- Fr/m2</i>	7'480		
	BlockE		4'000	
	<i>EG 1 Fenster bei Matchkasse von 6.20 m2 à 650.- Fr/m2</i>	4'000		

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	BlockF		21'050		
	II.UG 2 Fenster mit einer Gesamtfläche von 3.20 m2 à 650.- Fr/m2	2'100			
	I.UG 4 Fenster mit einer Gesamtfläche von 13.90 m2 à 650.- Fr/m2	9'000			
	EG 4 Fenster mit einer Gesamtfläche von 14.00 m2 à 650.- Fr/m2	9'100			
	I.OG 2 Fenster mit einer Gesamtfläche von 1.30 m2 à 650.- Fr/m2	850			
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall		186'200		
	BlockA		94'000		
	Aussentüren Typ 1	54'000			
	2 Aussentüren im UG, 10 Aussentüren im EG, Total 12 Aussentüren à 4500.- Fr/St				
	Aussentüren Typ 2	33'000			
	4 Aussentüren im EG, 2 Aussentüren im 1.OG Total 6 Aussentüren à 5500.- Fr/St				
	Schiebetüre bei Container Restaurant	7'000			
	BlockD		13'200		
	1 Aussentüre Sprinkleranlage Total 1 Aussentüren à 4'500.- Fr/St	4'500			
	2 Aussentüre Doppelflügel bei Lagerraum Total 1 Aussentüren à 6'000.- Fr/St	8'700			
	BlockE		64'500		
	Fluchttüren:				
	4 Einflügelige Fluchttüren (Halle)	26'000			
	3 Zweiflügelige Fluchttüren (Halle)	35'500			
	Schiebetüre bei Containerraum	3'000			
	BlockF		14'500		
	Aussentüren Typ 1	9'000			
	2 Aussentüren im I.UG, Total 2 Aussentüren à 4500.- Fr/St				
	Aussentüren Typ 2	5'500			
	1 Aussentüren im EG, Total 1 Aussentüren à 5500.- Fr/St				
222	Spenglerarbeiten			69'000	
	BlockA			34'900	
	Installation	500			
	Spenglerarbeiten insgesamt	31'400			
	Regiearbeiten	3'000			
	BlockD			6'300	
	Brüstungsabschlussbleche, Winklebleche und dgl. ca. 80m à 60.- Fr/m	4'800			
	Fassade Einstellhalle : Sonstige An- und Abschlussbleche	1'500			

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	BlockE			5'800	
	<i>Installation</i>	200			
	<i>Spenglerarbeiten insgesamt</i>	5'100			
	<i>Regiearbeiten</i>	500			
	BlockF			22'000	
	<i>Installation</i>	500			
	<i>Spenglerarbeiten insgesamt</i>	18'500			
	<i>Regiearbeiten</i>	3'000			
223	Blitzschutz			5'800	
	BlockA			2'500	
	<i>Neubau Gebäude</i>	2'500			
	BlockE			800	
	<i>Matchkasse</i>	800			
	BlockF			2'500	
	<i>Blitzschutz Homepage</i>	2'500			
224	Bedachungsarbeiten			187'050	
	BlockA			95'800	
	BlockC			7'500	
	BlockE			33'750	
	BlockF			50'000	
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)		187'050		
	BlockA		95'800		
	<i>Flachdacharbeiten</i>	69'000			
	<i>Flüssigkunststoff Gebäude</i>	1'800			
	<i>Flüssigkunststoff bei Haltopex EG</i>	20'000			
	<i>Reserven</i>	5'000			
	BlockC		7'500		
	<i>Flachdacharbeiten bei Wasserinfiltration</i>	6'000			
	<i>Reserven</i>	1'500			
	BlockE		33'750		
	<i>Matchkasse</i>	13'000			
	<i>Flüssigkunststoff</i>	250			
	<i>Flüssigkunststoff bei Haltopex EG</i>	19'500			
	<i>Reserven</i>	1'000			
	BlockF		50'000		
	<i>Flachdacharbeiten</i>	44'500			
	<i>Reserven</i>	5'500			

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen			249'500	
	BlockA			178'500	
	BlockC			1'000	
	BlockD			25'000	
	BlockE			25'000	
	BlockF			20'000	
225.1	Fugendichtungen		35'500		
	BlockA		26'500		
	<i>Fugendichtung bei Bodenplatte Block A, gem. Angaben Bauing.</i>	16'500			
	<i>Fugendichtungen allgemein</i>	10'000			
	BlockC		1'000		
	<i>Fugendichtungen allgemein</i>	1'000			
	BlockE		3'000		
	<i>Fugendichtungen allgemein</i>	3'000			
	BlockF		5'000		
	<i>Fugendichtungen allgemein</i>	5'000			
225.3	Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen		8'000		
	BlockA		8'000		
	<i>Injektionen und spez.Abdichtungen, Annahme</i>	8'000			
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.		206'000		
	BlockA		144'000		
	<i>Brandschutzbeschichtung gem. Angaben Bauing.</i>	98'000			
	<i>Kernbohrungen und Durchdringungen Haustechnik, Annahme</i>	18'000			
	<i>Brandschutzdecke UG, Annahme</i>	16'000			
	<i>18.06.2020 - Anpassung gem. Auflagen - Mehrausmass Brandschutzdecken, Annahme</i>	12'000			
	BlockD		25'000		
	<i>18.06.2020 - Abpassung gem. Auflagen - Promatabdeckungen bei statischen Verstärkungen der CFK Lamellen , Annahme</i>	25'000			
	BlockE		22'000		
	<i>Kernbohrungen und Durchdringungen Haustechnik, Annahme</i>	22'000			
	BlockF		15'000		
	<i>Kernbohrungen und Durchdringungen Haustechnik, Annahme</i>	15'000			
226	Fassadenputze			16'805	
	BlockA			16'155	
	BlockF			650	

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
226.1	Verputzarbeiten (äussere)		16'805		
	BlockA		16'155		
	<i>Deckenuntersichten Terrasse Restaurant inkl. Vordach bei WC-Anlagen inkl. Abrieb und Anstrich , 110CHF/m2</i>	16'155			
	146,85m2				
	BlockF		650		
	<i>Untersicht bei Eingang, inkl. Abrieb und Anstrich , 110CHF/m2</i>	650			
	5.50m2				
	.				
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen			8'900	
	BlockA			4'000	
	BlockE			1'000	
	BlockF			3'900	
227.1	Aeussere Malerarbeiten		8'900		
	BlockA		4'000		
	UG: <i>Decke Vorplatzbereich 95m2</i>	1'520			
	EG: <i>Untersicht Terrasse/Vordach 147m2</i>	2'480			
	BlockE		1'000		
	<i>Parkplatzmarkierungen inkl.Ziffern , 72m1+9 Ziffern</i>	1'000			
	BlockF		3'900		
	<i>Parkplatzmarkierungen inkl.Ziffern , 205m1+26 Ziffern</i>	2'250			
	<i>Hydrofobieren Beton Sokelberich</i>	1'500			
	<i>Untersicht bei Eingang</i>	150			
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz			33'600	
	BlockA			15'200	
	BlockC			14'400	
	BlockF			4'000	
228.2	Raffstoren		33'600		
	BlockA		15'200		
	EG 7 Fenster mit einer Gesamtfläche von 43,65 m2 à 135.- Fr/m2	5'890			
	1.OG 15 Fenster mit einer Gesamtfläche von 57,50 m2 à 135.- Fr/m2	7'760			
	TH-Fenster mit einer Gesamtfläche von 11,50 m2 à 135.- Fr/m2	1'550			
	BlockC		14'400		
	<i>Senkrechtmarkisen bei Curlinghalle 60.00 m2 à 240.- Fr/m2</i>	14'400			
	BlockF		4'000		
	I.UG 4 Fenster mit einer Gesamtfläche von 13.90 m2 à 135.- Fr/m2	1'876			

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	<i>EG 4 Fenster mit einer Gesamtfläche von 14.00 m2 à 135.- Fr/m2</i>	1'890			
	<i>1.OG 2 Fenster mit einer Gesamtfläche von 1.30 m2 à 180.- Fr/m2</i>	234			
23	Elektroanlagen				1'922'960
	BlockA				343'300
	BlockC				107'790
	BlockD				273'700
	BlockE				796'220
	BlockF				153'150
	Zentr.				248'800
231	Apparate Starkstrom			319'910	
	BlockA			93'700	
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	93'700			
	BlockC			19'390	
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	19'390			
	BlockD			37'700	
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	37'700			
	BlockE			90'470	
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	90'470			
	BlockF			26'950	
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	26'950			
	Zentr.			51'700	
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	51'700			
232	Starkstrominstallationen			881'000	
	BlockA			164'800	
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	164'800			
	BlockC			46'300	
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	46'300			
	BlockD			90'500	
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	90'500			
	BlockE			402'800	
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	402'800			
	BlockF			78'600	
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	78'600			
	Zentr.			98'000	
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	98'000			

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
233	Leuchten und Lampen		263'800	
	BlockA		36'600	
	BlockC		5'400	
	BlockD		83'000	
	BlockE		118'300	
	BlockF		20'500	
233.1	Leuchten und Lampen	263'800		
	BlockA	36'600		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	36'600		
	BlockC	5'400		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	5'400		
	BlockD	83'000		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	83'000		
	BlockE	118'300		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	118'300		
	BlockF	20'500		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	20'500		
235	Apparate Schwachstrom		100'200	
	BlockA		9'800	
	BlockC		6'500	
	BlockD		8'700	
	BlockE		39'600	
	BlockF		3'300	
	Zentr.		32'300	
235.1	Apparate Schwachstrom Allgemein	100'200		
	BlockA	9'800		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	9'800		
	BlockC	6'500		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	6'500		
	BlockD	8'700		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	8'700		
	BlockE	39'600		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	39'600		
	BlockF	3'300		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	3'300		
	Zentr.	32'300		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	32'300		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
236	Schwachstrominstallationen		163'700	
	BlockA		34'000	
	BlockC		13'000	
	BlockD		4'900	
	BlockE		63'300	
	BlockF		20'500	
	Zentr.		28'000	
236.0	Schwachstrominstallationen	163'700		
	BlockA	34'000		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	34'000		
	BlockC	13'000		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	13'000		
	BlockD	4'900		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	4'900		
	BlockE	63'300		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	63'300		
	BlockF	20'500		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	20'500		
	Zentr.	28'000		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	28'000		
238	Bauprovisorien		16'150	
	BlockA		3'300	
	BlockC		1'100	
	BlockD		3'300	
	BlockE		6'250	
	BlockF		2'200	
238.1	Bauprovisorium	16'150		
	BlockA	3'300		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	3'300		
	BlockC	1'100		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	1'100		
	BlockD	3'300		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	3'300		
	BlockE	6'250		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	6'250		
	BlockF	2'200		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	2'200		

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
239	Brandschutzmassnahmen			178'200	
	BlockA			1'100	
	BlockC			16'100	
	BlockD			45'600	
	BlockE			75'500	
	BlockF			1'100	
	Zentr.			38'800	
239.1	Brandschutzmassnahmen		166'700		
	BlockC		15'000		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	15'000			
	BlockD		45'000		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	45'000			
	BlockE		69'000		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	69'000			
	Zentr.		37'700		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	37'700			
239.2	Übrige Arbeiten		11'500		
	BlockA		1'100		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	1'100			
	BlockC		1'100		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	1'100			
	BlockD		600		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	600			
	BlockE		6'500		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	6'500			
	BlockF		1'100		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	1'100			
	Zentr.		1'100		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	1'100			
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen				3'513'260
	BlockA				582'500
	BlockC				145'010
	BlockD				28'290
	BlockE				290'800
	BlockF				204'850
	Zentr.				2'261'810

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
242	Wärmeerzeugung Zentr.			422'500 422'500	
242.1	Zentraleninstallation Zentr. <i>gemäss Angaben Ing.</i>	291'400 291'400 291'400	291'400 291'400		
242.2	Heizungsspeicher Zentr. <i>gemäss Angaben Ing.</i>	48'500 48'500 48'500	48'500 48'500		
242.3	Gaskesselanlage Zentr. <i>gemäss Angaben Ing.</i>	82'600 82'600 82'600	82'600 82'600		
243	Wärmeverteilung BlockA BlockC BlockE BlockF			258'250 109'350 13'400 69'000 66'500	
243.1	Gruppenanpassungen / Verteileraufbauten BlockA <i>gemäss Angaben Ing.</i> BlockC <i>gemäss Angaben Ing.</i> BlockE <i>gemäss Angaben Ing.</i> BlockF <i>gemäss Angaben Ing.</i>	41'350 41'350 13'400 69'000 23'800	147'550 41'350 13'400 69'000 23'800		
243.2	Verteilungen BlockA <i>gemäss Angaben Ing.</i> BlockF <i>gemäss Angaben Ing.</i>	68'000 68'000 42'700	110'700 68'000 42'700		

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
244	Lüftungsanlagen			562'100	
	BlockA			315'900	
	BlockC			41'000	
	BlockD			15'280	
	BlockE			51'550	
	BlockF			96'050	
	Zentr.			42'320	
244.1	Lüftungsanlagen		500'700		
	BlockA		278'350		
	<i>BKP244.1 bis 244.16, gemäss Angaben Ing.</i>	278'350			
	BlockC		36'650		
	<i>BKP244.1 bis 244.16, gemäss Angaben Ing.</i>	36'650			
	BlockD		10'880		
	<i>BKP244.1 bis 244.16, gemäss Angaben Ing.</i>	10'880			
	BlockE		36'450		
	<i>BKP244.1 bis 244.16, gemäss Angaben Ing.</i>	36'450			
	BlockF		96'050		
	<i>BKP244.1 bis 244.16, gemäss Angaben Ing.</i>	96'050			
	Zentr.		42'320		
	<i>BKP244.1 bis 244.16, gemäss Angaben Ing.</i>	42'320			
244.5	Brandschutzmassnahmen		61'400		
	BlockA		37'550		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	37'550			
	BlockC		4'350		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	4'350			
	BlockD		4'400		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	4'400			
	BlockE		15'100		
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	15'100			
245	Klimaanlagen			128'750	
	BlockC			27'750	
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	18'550			
	<i>Brandschutzmassnahmen</i>	9'200			
	BlockE			101'000	
	<i>gemäss Angaben Ing.</i>	101'000			

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
246	Kälteanlagen			2'009'540	
	BlockA			131'800	
	BlockC			38'800	
	BlockD			49'600	
	BlockE			75'950	
	Zentr.			1'713'390	
246.1	Kälteerzeugung Eistechnik		834'700		
	Zentr.		834'700		
	246.1.1 Verdichtereinheiten inkl. FU's	292'950			
	246.1.3 Verdunstungsverflüssiger	169'090			
	246.1.4 Wärmetauscher	110'930			
	246.1.5 Armaturen	77'550			
	246.1.6 Kälteleitungen	131'400			
	246.1.7 Dämmungen	52'780			
246.2	Wärmepumpen/Rückkühler		199'300		
	Zentr.		199'300		
	246.2.1 WP Sicherheitskältemittel	103'400			
	246.2.2 Zwischenkreis Apparate RK	40'950			
	246.2.3 Zwischenkreis Armaturen RK	14'000			
	246.2.4 Rohrleitungen	28'000			
	246.2.5 Dämmungen	12'950			
246.3	Kälteverteilung		281'100		
	Zentr.		281'100		
	246.3.1 Sammelleitungen und Pumpen	60'310			
	246.3.2 Abscheider/Sammler (NH3)	74'300			
	246.3.4 Kälteverteilung Spielfeld	35'540			
	246.3.5 Kälteverteilung Lauffeld	42'000			
	246.3.6 Kälteverteilung Curlinghalle	23'700			
	246.3.7 Sicherheitseinrichtungen, Schnellschlussventile	45'250			
246.4	Eispistenberohrung		54'450		
	BlockC		38'800		
	246.4.1 Anpassungen Curlingeisfeld	8'550			
	246.4.5 Anpassungen Catwalk	7'000			
	246.4.6 Anpassungen Zugangsschächte	6'000			
	246.4.7 Plattenkühlung Curling	17'250			
	BlockD		4'350		
	246.4.1 Anpassungen Ausseneisfeld	4'350			

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	BlockE 246.4.1 Anpassungen Halleneisfeld 246.4.6 Anpassungen Zugangsschächte	4'300 7'000	11'300		
246.5	Schneegrubenheizung BlockD 246.5.1 Schneegrubenheizung Süd inkl. Sprüheinrichtung BlockE 246.5.1 Schneegrubenheizung Süd inkl. Sprüheinrichtung	45'250 45'250	90'500 45'250 45'250		
246.6	Maschinenraumkühlung Zentr. 246.6.1 Luftkühler NH3 komplett	18'100	18'100 18'100		
246.7	MSRT- Kälte Zentr. 246.7.1 SGK Kälte 246.7.2 Steuerung und Regulierung inkl. Peripherie 246.7.3 Frequenzumrichter ist inkl. 246.7.4 Datenstation 246.7.5 Gaswarnanlage 246.7.6 Betriebliche Sicherheitseinrichtungen 246.7.7 Dienstleistungen 246.7.8 Inbetriebsetzung	113'085 88'315 47'390 29'080 5'385 52'775 44'160	380'190 380'190		
246.8	Gastrokälte BlockA 246.8.1 Verbundanlage Gastro 246.8.2 Kühlzellen 246.8.4 Abfallkühler steckerfertig BlockE 246.8.3 Tiefkühlzelle steckerfertig	103'400 21'970 6'430 19'400	151'200 131'800 19'400		
247	Spezialanlagen BlockA 247.1 MSRL, inkl. SGK, Hard- und Software, FG, TB, IBS BlockC 247.1 MSRL, inkl. SGK, Hard- und Software, FG, TB, IBS BlockD 247.1 MSRL, inkl. SGK, Hard- und Software, FG, TB, IBS	63'150 52'600 12'950		369'600 63'150 52'600 12'950	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
	BlockE 247.1 MSRL, inkl. SGK, Hard- und Software, FG, TB, IBS	77'300	77'300	
	BlockF 247.1 MSRL, inkl. SGK, Hard- und Software, FG, TB, IBS	42'300	42'300	
	Zentr. 247.1 MSRL, inkl. SGK, Hard- und Software, FG, TB, IBS	58'300	121'300	
	247.2 GA, inkl. SGK, Hard- und Software, FG, TB, IBS	63'000		
249	Uebrig		-237'480	
	BlockA Zusätzliche KV Korrektur gem. Kostenvoranschlag LePlan vom 14.06.19	-37'700	-37'700	
	BlockC Zusätzliche KV Korrektur gem. Kostenvoranschlag LePlan vom 14.06.19	-28'540	-28'540	
	BlockD Zusätzliche KV Korrektur gem. Kostenvoranschlag LePlan vom 14.06.19	-49'540	-49'540	
	BlockE Zusätzliche KV Korrektur gem. Kostenvoranschlag LePlan vom 14.06.19	-84'000	-84'000	
	Zentr. Zusätzliche KV Korrektur gem. Kostenvoranschlag LePlan vom 14.06.19	-37'700	-37'700	
25	Sanitäranlagen			1'224'430
	BlockA			372'580
	BlockC			24'800
	BlockD			95'000
	BlockE			177'690
	BlockF			217'250
	Zentr.			231'610
	Entwäs			105'500
251	Allgemeine Sanitärapparate		328'500	
	BlockA gemäss Angaben Bauing.	163'700	163'700	
	BlockC gemäss Angaben Bauing.	5'400	5'400	
	BlockE gemäss Angaben Bauing.	63'500	63'500	
	BlockF gemäss Angaben Bauing.	90'500	90'500	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
	Zentr. <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	5'400	5'400	
252	Spezielle Sanitärapparate		52'770	
	BlockA <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	30'000	30'000	
	BlockC <i>gemäss Angaben Ing.</i>	5'400	5'400	
	BlockD <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	3'270	3'270	
	BlockF <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	7'600	7'600	
	Zentr. <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	6'500	6'500	
253	Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate		148'600	
	BlockA <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	24'800	24'800	
	BlockD <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	14'200	14'200	
	BlockE <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	6'500	6'500	
	BlockF <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	35'250	35'250	
	Zentr. <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	67'850	67'850	
254	Sanitärleitungen		396'300	
	BlockA <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	116'400	116'400	
	BlockD <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	14'000	14'000	
	BlockE <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	69'000	69'000	
	BlockF <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	72'000	72'000	
	Zentr. <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	124'900	124'900	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
255	Dämmungen Sanitärinstallationen		59'250	
	BlockA		17'300	
	<i>gemäss Angaben Bauing.</i>	17'300		
	BlockD		4'300	
	<i>gemäss Angaben Bauing.</i>	4'300		
	BlockE		17'150	
	<i>gemäss Angaben Bauing.</i>	17'150		
	BlockF		9'700	
	<i>gemäss Angaben Bauing.</i>	9'700		
	Zentr.		10'800	
	<i>gemäss Angaben Bauing.</i>	10'800		
256	Massnahmen Liegenschaftsentwässerung		105'500	
	Entwäs		105'500	
	18.06.2020 - Anpassung gem. Auflagen - Löschwasserrückhalt Sanitärpumpen, Schächte und Schieber (12'000CHF) inkl. Elektroarbeiten (30'000CHF), Annahme	42'000		
	18.06.2020 - Anpassung gem. Auflagen - PH Messung mit automatischen Schiebern (14'000CHF) inkl. Elektroarbeiten (4'500CHF), Annahme	18'500		
	18.06.2020 - Anpassung gem. Auflagen - Umleitung Abwasser der Eisfläche Aussenanlage, Schieber und Schächte (21'500CHF) inkl. Elektroarbeiten (2000CHF), Annahme	23'500		
	18.06.2020 - Anpassung gem. Auflagen - Sanitärleitung Erschliessung	21'500		
257	Anpassungen / Brandschutzmassnahmen		64'660	
	BlockA		5'380	
	<i>Anpassungen, gemäss Angaben Ing.</i>	5'380		
	BlockC		14'000	
	<i>Anpassungen, gemäss Angaben Ing.</i>	3'230		
	<i>Brandschutzmassnahmen, gemäss Angaben Ing.</i>	10'770		
	BlockD		5'380	
	<i>Anpassungen, gemäss Angaben Ing.</i>	2'130		
	<i>Brandschutzmassnahmen, gemäss Angaben Ing.</i>	3'250		
	BlockE		21'540	
	<i>Anpassungen, gemäss Angaben Ing.</i>	10'770		
	<i>Brandschutzmassnahmen, gemäss Angaben Ing.</i>	10'770		
	BlockF		2'200	
	<i>Anpassungen, gemäss Angaben Ing.</i>	2'200		
	Zentr.		16'160	
	<i>Anpassungen, gemäss Angaben Ing.</i>	5'385		
	<i>Brandschutzmassnahmen, gemäss Angaben Ing.</i>	10'775		

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
258	Kücheneinrichtungen BlockA <i>Teeküche Aufenthalt Personal</i>	15'000		15'000 15'000	
259	Sprinkleranlage BlockD <i>gemäss Angaben Bauing.</i>	53'850		53'850 53'850	
26	Transportanlagen BlockA BlockE BlockF				195'000 65'000 65'000 65'000
261	Aufzüge BlockA <i>Behindertenliftanlage Elektromechanisch mit 3 Haltestellen</i> BlockE <i>Behindertenliftanlage Elektromechanisch mit 3 Haltestellen</i> BlockF <i>Behindertenliftanlage Elektromechanisch mit 3 Haltestellen</i>	65'000 65'000 65'000		195'000 65'000 65'000 65'000	
27	Ausbau 1 BlockA BlockC BlockD BlockE BlockF				954'012 503'372 32'500 25'900 178'570 213'670
271	Gipserarbeiten BlockA BlockC BlockE BlockF			268'590 118'850 3'000 15'520 131'220	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
271.0	Verputzarbeiten (innere)	29'400		
	BlockA	13'700		
	Annahme Instandsetzungsarbeiten Bestand im UG Gardaroben	2'500		
	UG: Grundputz und Abrieb	3'200		
	EG+I.OG: Abrieb	8'000		
	BlockC	3'000		
	Annahme Instandsetzungsarbeiten bei alte Gardarobe 4 => neues Lager/Garage /Werksatt	2'000		
	Annahme Instandsetzungsarbeiten bei Türen, neues Lager Curling/ Ausgang Restaurant	1'000		
	BlockE	2'500		
	Annahme Instandsetzungsarbeiten Bestand:			
	Ausbesserungsarbeiten bei div. Kernbohrungen und Durchdringungen Haustechnik	2'500		
	BlockF	10'200		
	2.UG: Grundputz und Abrieb	2'800		
	EG+I.OG: Abrieb	7'400		
271.1	Spezielle Gipserarbeiten	239'190		
	BlockA	105'150		
	Vorsatzschale mit Fermacell beplankt, 88.35CHF/m2			
	1.UG,EG und I.OG Wandflächen 110 m2	9'800		
	Vorsatzschale, Gipsständerwand, inkl."C" Profilen und Ausflockung, einfach beplankt 18mm Gipsfaserplatte wasserfest, 340CHF/m1			
	EG und I.OG, 60m1	20'400		
	Beplankung Fermacell-Platten, 73.50CHF/m2			
	UG; EG und I.OG Wandflächen 833 m2	61'200		
	Duripanel Treppenaufgang, 155CHF/m2			
	EG und I.OG 50 m2	7'750		
	Spez. Abschottungen mit Albaplatten, Annahme	6'000		
	BlockE	13'020		
	Ergänzungen Herakliithplatten Decke bei Nasszellen und Garderoben, Annahme 50m2	5'300		
	Fermacellplatten als Abschottung über Garderobeschränke Gangbereich => Lüftung	6'000		
	Nasszellen II.UG als per Pos. falls mit Librafloor=> 6000.-CHF			
	Vorsatzschale, Gipsständerwand, inkl."C" Profilen und Ausflockung, einfach beplankt 18mm Gipsfaserplatte wasserfest, 340CHF/m1			
	2.UG, 3m1	1'020		
	Rundung und Reserven	700		
	BlockF	121'020		
	Vorsatzschale, Gipsständerwand, inkl."C" Profilen und Ausflockung, einfach beplankt 18mm Gipsfaserplatte wasserfest, 340CHF/m1			
	2.UG,1.UG und EG Wandflächen 58 m1	19'720		
	Beplankung Fermacell-Platten, 73.50CHF/m2			
	2.UG,1.UG, EG und I.OG Wandflächen 110 m2	87'800		

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	<i>Duripanel Treppenaufgang, 155CHF/m2</i>				
	<i>EG und I.OG 50 m2</i>	7'500			
	<i>Spez. Abschottungen mit Alaplaten, Annahme</i>	6'000			
272	Metallbauarbeiten			412'100	
	BlockA			221'900	
	BlockC			22'000	
	BlockD			24'000	
	BlockE			128'100	
	BlockF			16'100	
272.0	Innentüren aus Metall		16'500		
	BlockA		6'500		
	<i>EG:</i>				
	<i>2flügl. Brandschutztüre bei Werkstatt</i>	6'500			
	BlockC		6'500		
	<i>EG:</i>				
	<i>2flügl. Brandschutztüre bei Lager</i>	6'500			
	BlockF		3'500		
	<i>1.UG:</i>				
	<i>1flügl. Brandschutztüre bei Lager Homebase</i>	3'500			
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)		395'600		
	BlockA		215'400		
	<i>Stahlkonstruktion Terrasse inkl. Glasbrüstung</i>	65'000			
	<i>Handläufe bei Innentreppen</i>	7'000			
	<i>Staketengeländer Treppenaufgang</i>	5'000			
	<i>Diverse Metalltüren EG bei TH A0.11</i>	52'000			
	<i>Diverse Metalltüren 1.OG bei TH A1.10</i>	22'500			
	<i>Schlittschuerverleih Empfangstheke</i>	20'500			
	<i>Gitterabschluss inkl. 1flg. Türe zu Ausseneisfeld</i>	10'500			
	<i>Gitterabschluss inkl. 2flg. Türe bei Rückkühler (Durchfahrt Eismaschine)</i>	7'200			
	<i>Geländer Rampe aus Streckmetall</i>	20'700			
	<i>Gitterroste in TR</i>	5'000			
	BlockC		15'500		
	<i>Eingang Restaurant (Auflage Brandschutz)</i>	14'000			
	<i>Rampe Riffelblech für Eismaschine</i>	1'500			
	BlockD		24'000		
	<i>Türen in Streckmetall bei Lager und Sprinkleranlage</i>	24'000			

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	BlockE		128'100		
	Brandschutztüre 2.UG. (Auflage Brandschutz)	10'000			
	Brandschutztüren 1.UG. (Auflage Brandschutz)	21'200			
	Brandschutztüre EG. Bistro und Foyer (Auflage Brandschutz)	51'200			
	Schiebetüren Lager bei Strafbank	4'700			
	Absperrgitter zwischen Steh- und Sitzplätze inkl. mobilen Durchgang	13'000			
	Wellenbrecher	9'000			
	Fluchttreppe Aussenbereich bei Gästesektor	4'000			
	Staketengeländer bei Rollstuhl Plätzen	2'500			
	Instandsetzung Geländer I.OG bei Ausgang (Bereich Curlinghalle)	1'500			
	Metallgittertor 2.flg. Aussenbereich bei Vorplatz Aussenfeld	8'000			
	Ramschutz Hockeytaschen bei Treppenaufgang II.OG-I.OG	3'000			
	BlockF		12'600		
	Handläufe bei Innentreppen	2'600			
	Gittertrennwand Lager Hombase	5'000			
	Sonstige Metallbauarbeiten, Annahme	5'000			
273	Schreinerarbeiten			124'072	
	BlockA			78'472	
	BlockC			1'800	
	BlockE			5'400	
	BlockF			38'400	
273.0	Innentüren aus Holz		124'072		
	BlockA		78'472		
	Total 16 Innentüren à 1'200.- Fr/St	19'200			
	Total 25 Brandschutztüren 1'800.- Fr/St	45'000			
	18.06.2020 - Anpassung gem. Auflagen - zusätzliche Brandschutztüren	14'272			
	BlockC		1'800		
	Total 1 Brandschutztüren 1'800.- Fr/St	1'800			
	BlockE		5'400		
	Total 3 Innentüren à 1'200.- Fr/St	3'600			
	Total 1 Brandschutztüren 1'800.- Fr/St	1'800			
	BlockF		38'400		
	Total 5 Innentüren à 1'200.- Fr/St	6'000			
	Total 18 Brandschutztüren 1'800.- Fr/St	32'400			
275	Schliessanlagen			98'750	
	BlockA			53'150	
	Schliessanlage gem. Angaben Bruno Kuster				

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
	<i>Badge mit Motorschloss</i> UG: 19Stk. 18'000 EG: 21Stk. 19'950 I.OG: 12Stk. 11'400 II.OG: 4Stk. 3'800			
	BlockC		5'700	
	<i>Schliessanlage gem. Angaben Bruno Kuster</i> <i>Badge mit Motorschloss</i> UG: 1Stk. 950 EG: 5Stk. 4'750			
	BlockD		1'900	
	<i>Schliessanlage gem. Angaben Bruno Kuster</i> <i>Badge mit Motorschloss</i> UG: 2Stk. 1'900			
	BlockE		18'050	
	<i>Schliessanlage gem. Angaben Bruno Kuster</i> <i>Badge mit Motorschloss</i> II.UG: 1Stk. 950 I.UG: 11Stk. 10'450 EG: 7Stk. 6'650			
	BlockF		19'950	
	<i>Schliessanlage gem. Angaben Bruno Kuster</i> <i>Badge mit Motorschloss</i> II.UG: 9Stk. 8'550 I.UG: 6Stk. 5'700 EG: 6Stk. 5'700			
277	Elementwände		50'500	
	BlockA		31'000	
	BlockE		11'500	
	BlockF		8'000	
277.1	Schiebe- und Falträume	15'000		
	BlockA	15'000		
	<i>Abtrennung kl. Saal Restaurant, Annahme</i>	15'000		
277.2	Feststehende Elementwände	35'500		
	BlockA	16'000		
	<i>WC Trennwände in allen WC Anlagen</i> <i>Richtpreis 500.- Fr/m1 (Mischrechnung mit Türe und dgl.)</i> 1.UG; 5 m + EG; 16 m + 1.OG; 12 m = 33m 16'000	16'000		

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	BlockE WC Trennwände in allen WC Anlagen Richtpreis 500.- Fr/m1 (Mischrechnung mit Türe und dgl.) 2.UG; 23 m	11'500	11'500		
	BlockF WC Trennwände in allen WC Anlagen Richtpreis 500.- Fr/m1 (Mischrechnung mit Türe und dgl.) 2.UG; 4m + 1.UG; 7.5 m + EG; 1.5m = 13m	8'000	8'000		
28	Ausbau 2				972'090
	BlockA				405'190
	BlockC				6'500
	BlockD				62'920
	BlockE				250'780
	BlockF				246'700
281	Bodenbeläge			759'090	
	BlockA			293'190	
	BlockC			3'000	
	BlockD			60'920	
	BlockE			196'280	
	BlockF			205'700	
281.0	Unterlagsböden		112'390		
	BlockA		56'590		
	Unterlagsboden inkl, Trittschall(Dämmung in BKP 244 Bodenheizung) Kosten 40.- Fr/m2 1.UG: 15m2 EG:349m2 I.OG:372m2	1'100 13'600 14'880			
	Zementüberzüge Kosten 30.- Fr/m2 1.UG:154m2 EG:356m2 I.OG:88m2 II.OG:69m2	4'620 10'680 2'640 2'070			
	Mehrpriesschnellzement bei DU	5'000			

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	<i>Annahme Regie durch Flickarbeiten</i>	2'000			
	<i>Kosten evtl. Zusatz => Schnellrockner wurden nicht gerechnet</i>				
	BlockC		1'800		
	<i>Zementüberzug Lager Curling/Garage/Werkstatt, 31m2</i>	1'000			
	<i>Annahme Regie durch Flickarbeiten</i>	800			
	BlockD		8'120		
	<i>Zementüberzüge</i>				
	<i>Kosten 30.- Fr/m2</i>				
	<i>1.UG:54m2</i>	1'620			
	<i>Rinnen und Anpassungen TG</i>	6'500			
	BlockE		11'480		
	<i>Zementüberzüge</i>				
	<i>Kosten 30.- Fr/m2</i>				
	<i>2.UG:6m2</i>	180			
	<i>EG:9.25m2</i>	200			
	<i>Podesterweiterungen bei Tribüne</i>	5'600			
	<i>Annahme Regie durch Flickarbeiten</i>	5'500			
	<i>Kosten evtl. Zusatz => Schnellrockner wurden nicht gerechnet</i>				
	BlockF		34'400		
	<i>Unterlagsboden inkl, Trittschall(Dämmung in BKP 244 Bodenheizung)</i>				
	<i>Kosten 40.- Fr/m2</i>				
	<i>2.UG: 191m2</i>	7'650			
	<i>1.UG:176m2</i>	7'050			
	<i>EG:191m2</i>	7'650			
	<i>I.OG:20m2</i>	800			
	<i>Zementüberzüge</i>				
	<i>Kosten 30.- Fr/m2</i>				
	<i>1.UG:12m2</i>	400			
	<i>EG:4m2</i>	150			
	<i>I.OG:4m2</i>	2'650			
	<i>II.OG:69m2</i>	2'050			
	<i>Schnellzement bei DU</i>	6'000			
	<i>Kosten evtl. Zusatz => Schnellrockner wurden nicht gerechnet</i>				
281.1	Fugenlose Bodenbeläge		595'000		
	BlockA		211'900		
	<i>Gummigranulatboden NEU (Schlittschuhfähiger Bodenbelag im Innenbereich); gem. Raumbuch und Angaben Unternehmer, 158CHF/m2</i>				
	<i>1.UG:115m2</i>	18'200			
	<i>EG: 343 m2</i>	54'200			
	<i>I.OG: 261m2</i>	41'250			
	<i>Treppen, 125CHF/m1, 66m</i>	8'250			

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
	<i>Gummigranulatboden REGENERIERUNG (Schlittschuhfähiger Bodenbelag im Innenbereich); gem. Raumbuch und Angaben Unternehmer, 35CHF/m2</i>			
	1.UG:55m2	2'000		
	<i>Gummigranulatboden AUSSENBEREICH; gem. Raumbuch und Angaben Unternehmer, 140CHF/m2</i>			
	I.OG:93m2	13'000		
	<i>Librafloor (Dichter Belag in allen Nasszonen im Innenbereich)gem. Raumbuch und Angaben Unternehmer, Kosten ab UB für Bodenbelag 120.- Fr/m2, als Wandbelag 150.- Fr/m2</i>			
	1.UG: Bodenbelag 26 m2 à 120.- CHF/m2, Wandbeläge 113 m2 à 150.-CHF/m2	20'100		
	EG: Bodenbelag 22 m2 à 120.- CHF/m2, Wandbeläge 146 m2 à 150.-CHF/m2	24'600		
	I.OG: Bodenbelag 57 m2 à 120.- CHF/m2, Wandbeläge 146 m2 à 150.-CHF/m2	30'300		
	BlockD		52'800	
	<i>Gummigranulatboden NEU (Schlittschuhfähiger Bodenbelag im Innenbereich); gem. Raumbuch und Angaben Unternehmer, 158CHF/m2</i>			
	EG: 60 m2	9'400		
	<i>Gummigranulatboden REGENERIERUNG (Schlittschuhfähiger Bodenbelag im Aussenbereich); gem. Raumbuch und Angaben Unternehmer, 28CHF/m2</i>			
	EG:226m2	6'400		
	<i>Gummigranulatboden NEU AUSSENBEREICH; gem. Raumbuch und Angaben Unternehmer, 140CHF/m2</i>			
	EG:255m2	35'700		
	<i>Dilatationsfuge bei Bodenbelag Aussenbereich</i>			
	EG. 85m1x15CHF	1'300		
	BlockE		174'300	
	<i>Gummigranulatboden NEU (Schlittschuhfähiger Bodenbelag im Innenbereich); gem. Raumbuch und Angaben Unternehmer, 158CHF/m2</i>			
	1.UG:115m2	18'200		
	EG: 343 m2	54'200		
	I.OG: 261m2	41'300		
	Treppen, 125CHF/m1, 66m	8'200		
	Pressetribühne und TV Posdest: 74m2	11'680		
	<i>Gummigranulatboden REGENERIERUNG (Schlittschuhfähiger Bodenbelag im Innenbereich); gem. Raumbuch und Angaben Unternehmer, 35CHF/m2</i>			
	1.UG:55m2	2'000		
	<i>Gummigranulatboden AUSSENBEREICH; gem. Raumbuch und Angaben Unternehmer, 140CHF/m2</i>			
	I.OG:93m2	13'020		
	<i>Librafloor (Dichter Belag in allen Nasszonen im Innenbereich)gem. Raumbuch und Angaben Unternehmer, Kosten ab UB für Bodenbelag 120.- Fr/m2, als Wandbelag 150.- Fr/m2</i>			
	2.UG: Bodenbelag 36 m2 à 120.- CHF/m2, Wandbeläge 102 m2 à 150.-CHF/m2	19'700		
	Regie Rückbau Platten, Annahme	6'000		
	BlockF		156'000	
	<i>Gummigranulatboden NEU (Schlittschuhfähiger Bodenbelag im Innenbereich); gem. Raumbuch und Angaben Unternehmer, 158CHF/m2</i>			
	2.UG:178m2	28'150		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
	1.UG: 144 m2 EG: 98m2 Treppen, 125CHF/m1, 75m Librafloor (Dichter Belag in allen Nasszonen im Innenbereich)gem. Raumbuch und Angaben Unternehmer, Kosten ab UB für Bodenbelag 120.- Fr/m2, als Wandbelag 150.- Fr/m2 2.UG: Bodenbelag 26 m2 à 120.- CHF/m2, Wandbeläge 113 m2 à 150.-CHF/m2 1.UG: Bodenbelag 21 m2 à 120.- CHF/m2, Wandbeläge 118 m2 à 150.-CHF/m2 EG: Bodenbelag 17 m2 à 120.- CHF/m2, Wandbeläge 197 m2 à 150.-CHF/m2 1.OG: 13m2	22'750 15'500 9'400 26'800 20'200 31'600 1'600		
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.		4'300	
	BlockA		2'500	
	Schnutzschleusen bei Eingang EG	2'500		
	BlockF		1'800	
	Schnutzschleusen bei Eingang I.UG	1'800		
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten		47'400	
	BlockA		22'200	
	Boden und Wandbeläge Küche und Lager m2 à 120.- Fr.Fr/m2 I.OG:185m2	22'200		
	BlockC		1'200	
	Evtl. Ergänzung im Lager/Werkstatt/Garage	1'200		
	BlockE		10'500	
	Instandsetzung Plattenbelag Nasszellen und DU Plattenersatz in Manschaft DU als PER POS. gerechnet, da in Librafloor II.UG: Bodenbelag DU Richtpreis 120.- Fr/m2 20 m2 à 120.-Fr/m2 =>2'400.-Fr/m2 Annahme evtl. Rückbau Platten DU	8'000 2'500		
	BlockF		13'500	
	Bodenbelag WC-Anlage Gestesektor - Richtpreis 120.- Fr/m2 75 m2 à 120.-Fr/m2 Antigraphiti Beschichtung	9'000 4'500		
283	Deckenbekleidungen		52'000	
	BlockA		49'000	
	BlockE		3'000	
283.4	Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen		44'000	
	BlockA		44'000	
	Akustikdecke Restaurant , Streulochdecke 265CHF/m2 , Holzdecor 480CHF/m2			

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	<i>I.OG:40m2 Holzdecor, 90m2 Streulochdecke Rundung</i>	43'050 950			
283.6	Deckenbekleidungen aus Metall: Paneele und Lamellen BlockA		8'000 5'000		
	<i>Metalldecke , 160CHF/m2 I.OG: Vorrat Küche, 23m2</i>	3'680			
	<i>Metalldecke als PER POS. gerechnet bei WC-Anlagen EG+I.OG: 75m2 = 12'000CHF Rundungen und Reserven</i>	1'320			
	BlockE		3'000		
	<i>Annahme De- bzw. Montage Metalldecken bei Nasszellen bzgl. neuen Elektrotrassen</i>	3'000			
285	Innere Oberflächenbehandlungen			120'000	
	BlockA			46'000	
	BlockC			2'500	
	BlockE			46'500	
	BlockF			25'000	
285.1	Innere Malerarbeiten		120'000		
	BlockA		46'000		
	<i>Streichen von Wänden und Decken, Beton, KN und UV-Täferlack auf Holzwänden und Decken</i>	46'000			
	BlockC		2'500		
	<i>Steichen Wände Lager/Werkstatt/Garage Ausbesserungsarbeiten bei neuen Zugängen/Türen</i>	2'500			
	BlockE		46'500		
	<i>II.UG: Streichen von Innenwänden Garderoben, Ganbereich</i>	18'500			
	<i>I.UG:Büro Eismeister</i>	1'200			
	<i>EG: Ausbesserungsarbeiten Bistro</i>	1'800			
	<i>Anstrich Stahlkonstruktion Hallendach, Annahme</i>	25'000			
	BlockF		25'000		
	<i>Streichen aller Decken der Holzelemente ca. 1'800 m2 à 9.-Fr/m2</i>	25'000			
286	Bauaustrocknung			11'000	
	BlockA			5'000	
	BlockF			6'000	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
287	Baureinigung BlockA BlockC BlockD BlockE BlockF		30'000 12'000 1'000 2'000 5'000 10'000	
29	Honorare Honor			3'243'550 3'243'550
291	Architekt Honor		1'235'000 1'235'000	
291.1	Architekt Bau- und Projektleitung Honor <i>Planung und Bauleitung</i> <i>18.06.2020 - Honoraranpassung gem. Mehrkosten</i>	1'235'000 1'235'000	1'210'000 25'000	
292	Bauingenieur Honor <i>gem. Angaben Bauing.</i> <i>gem. Angaben Holzbauing.</i>		237'200 237'200	
			115'200 122'000	
293	Elektroingenieur Honor <i>gem. Angaben Ing.</i>		330'000 330'000	
			330'000	
294	HLKK-Ingenieur Honor <i>gem. Angaben Ing. , inkl. Gebäudeautomation, technische Koordination, Räumliche Koordination und Risikoermittlung</i>		960'350 960'350	
			960'350	

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
295	Sanitäringenieur Honor <i>gem. Angaben Ing. 18.06.2020 - Anpassung gem. Auflagen - Mehraufwand Liegenschaftsentwässerung , Annahme</i>	220'000 25'000		245'000 245'000	
296	Spezialisten Honor			236'000 236'000	
296.3	Bauphysiker Honor <i>Annahme</i>	20'000	20'000		
296.6	Bauherrenberater Honor <i>18.06.2020 - Gemäss Angaben Verwaltung Küsnacht</i>	80'000	80'000		
296.7	Brandschutzexperte Honor <i>gemäs Angaben Ing. 18.06.2020 - Anpassung gem. Auflagen - Mehraufwand Brandschutzkonzept und geforderte Brandfallsteuermatrix sowie Feuerwehreinsatzpläne , Annahme</i>	56'000 25'000	81'000 81'000		
296.8	Gastroplaner Honor <i>Annahme aus Erfahrungswerten ähnlichen Projekten</i>	55'000	55'000		
3	Betriebseinrichtungen BlockA BlockC BlockD BlockE BlockF				898'100 288'800 15'000 196'650 339'900 57'750

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
32	Rohbau 2 BlockA BlockC			34'000 19'000 15'000
328	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz BlockA Sonnenschutz Terrasse Restaurant gem. Offerte Sonnenmarkise BlockC Stoffstoren bei Fenstern Südfassade	19'000 15'000	34'000 19'000 15'000	
34	Bandenanlage Eisfelder BlockD BlockE			526'550 196'650 329'900
341	Bandenanlagen BlockD Bandenanlage Lauffeld inkl. Tore, Angaben gem. Ing. Acryl-Verglasung BlockE Bandenanlage gem. Angaben Ing. Bandenanlage Spielfeld inkl. Werbeschutz und Tore Sicherheitsglas gehärtetes Acryl Sicherheitsnetze Punktrichterloge, Juryloge isoliert Straflogen Bänke Spielerlogen Flexpeg-Einlagen	92'700 57'100 128'200 77'650 12'360 30'150 19'390 28'000 3'450	449'000 149'800 299'200	
342	Spezielle Metallbauarbeiten BlockD Schneegrubendeckel BlockE Schneegrubendeckel	46'850 30'700	77'550 46'850 30'700	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
35	Sanitäranlagen BlockA			200'000 200'000
358	Kücheneinrichtungen BlockA <i>Gewerbliche Küche Restaurant, Annahme</i>	200'000	200'000	200'000
36	Garderobenbänke / Mietkästli BlockA BlockE BlockF			43'250 17'500 7'000 18'750
369	Uebrig BlockA BlockE BlockF		43'250	17'500 7'000 18'750
369.1	Maschinen und Geräte Betrieb BlockA <i>Bänke in Garderoben</i> <i>Garderobenbänke Personal, 8lm à 250CHF/lm</i> <i>Garderobenbänke Aussenfeld, 62lm à 250CHF/lm:</i> <i>Mietkästli Schlittschuhverleih, gem.Abklärungen PK SiZu bleiben die Bestehenden</i> BlockE <i>Bänke in Garderoben, 28lm à 250CHF/lm:</i> BlockF <i>Bänke in Garderoben</i> <i>Garderobenbänke, 75lm, à 250CHF/lm:</i>	43'250 17'500 2'000 15'500 7'000 18'750	7'000	
37	Ausbau 1 BlockA BlockE BlockF			94'300 52'300 3'000 39'000

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
372	Metallbauarbeiten BlockA BlockF			56'300 17'300 39'000	
372.1	Metallbaufertigteile BlockA <i>Garderobespint, 24Stk., 720CHF/Stk.</i> BlockF <i>Stocklager, 20Stk.Annahme à 700CHF/Stk</i> <i>Garderobespint, 27Stk., 720CHF/Stk.</i>	17'300 19'600 19'400	56'300 17'300 39'000		
373	Schreinerarbeiten BlockA <i>Regale für Schlittschuhverleih</i> <i>Innenausbau Restaurant, kein spezieller Innenausbau vorgesehen</i> <i>Innenausbau Schlittschuhverleih, kein spezieller Innenausbau vorgesehen</i> BlockE <i>I.UG: Wandschränke Büro Eismeister</i>	35'000 3'000		38'000 35'000 3'000	
4	Umgebung BlockA BlockD BlockE BlockF				258'000 64'000 12'000 65'000 117'000
41	Roh- und Ausbuarbeiten BlockA BlockD BlockE BlockF				246'000 54'000 12'000 65'000 115'000
418	Belagsarbeiten BlockA <i>Bereich Rückkühleranlage, neue Zuleitungen bei Gehweg, Bereich Erweiterung UG</i>			246'000 54'000	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
	<i>Erneuerung Asphaltbelag, inkl. Belagsaus-Einbau, Planum und Planie, gem. Angaben Bauing.</i>	54'000		
	BlockD		12'000	
	<i>Bereich Sprinkleranlage, neue Hauszuleitung und neue Lager Einstellhalle UG</i>			
	<i>Erneuerung Asphaltbelag, inkl. Belagsaus-Einbau, Planum und Planie, gem. Angaben Bauing.</i>	12'000		
	BlockE		65'000	
	<i>Bereich Aussentreppe (Fluchttreppe), neue Liftanlage und Erweiterung Parkplatz</i>			
	<i>Erneuerung Asphaltbelag, inkl. Belagsaus-Einbau, Planum und Planie</i>	65'000		
	BlockF		115'000	
	<i>Bereich Aushub UG</i>			
	<i>Erneuerung Asphaltbelag, inkl. Belagsaus-Einbau, Planum und Planie</i>	115'000		
42	Gartenanlagen			12'000
	BlockA			10'000
	BlockF			2'000
421	Gärtnerarbeiten		8'000	
	BlockA		8'000	
	<i>Instandstellung der Installationsflächen nach Rückbau der Provisorien</i>	8'000		
	<i>Annahme</i>			
428	Aussenbeläge		4'000	
	BlockA		2'000	
	<i>Betonplatten ein TR Flachdach</i>	2'000		
	BlockF		2'000	
	<i>Betonplatten ein TR Flachdach</i>	2'000		
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			945'000
	Honor			73'500
	BlockA			352'500
	BlockC			27'000
	BlockD			62'000
	BlockE			233'000
	BlockF			197'000

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			
51	Bewilligungen, Gebühren Honor			3'500 3'500
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) Honor		3'500 3'500	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation Honor			70'000 70'000
524	Vervielfältigungen, Plankopien Honor <i>Annahme Plottkosten</i>	70'000	70'000 70'000	
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven BlockA BlockC BlockD BlockE BlockF			871'500 352'500 27'000 62'000 233'000 197'000
583	Reserven für Unvorhergesehenes BlockA <i>offen ausgewiesene KREDITRESERVE 1</i> <i>3.5% der Gesamtkosten</i> <i>offen ausgewiesene KREDITRESERVE 2</i> <i>3.5% der Gesamtkosten</i> BlockC <i>offen ausgewiesene KREDITRESERVE 1</i> <i>3.5% der Gesamtkosten</i> <i>offen ausgewiesene KREDITRESERVE 2</i> <i>3.5% der Gesamtkosten</i> BlockD <i>offen ausgewiesene KREDITRESERVE 1</i> <i>3.5% der Gesamtkosten</i>	176'250 176'250 13'500 13'500 31'000	871'500 352'500 27'000 62'000	

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt				
	<i>offen ausgewiesene KREDITRESERVE 2 3.5% der Gesamtkosten</i>	31'000			
	BlockE			233'000	
	<i>offen ausgewiesene KREDITRESERVE 1 3.5% der Gesamtkosten</i>	116'500			
	<i>offen ausgewiesene KREDITRESERVE 2 3.5% der Gesamtkosten</i>	116'500			
	BlockF			197'000	
	<i>offen ausgewiesene KREDITRESERVE 1 3.5% der Gesamtkosten</i>	98'500			
	<i>offen ausgewiesene KREDITRESERVE 2 3.5% der Gesamtkosten</i>	98'500			
9	Ausstattung				130'000
	BlockA				75'000
	BlockF				55'000
90	Möbel				130'000
	BlockA				75'000
	BlockF				55'000
901	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.			70'000	
	BlockA			15'000	
	<i>Kassentheke, Annahme</i>	15'000			
	BlockF			55'000	
	<i>Garderobebänke</i>				
	<i>Garderobeschränke</i>				
	<i>Einrichtung Sanitärerzimmer</i>	15'000			
	<i>Garderobe Homepage, Annahme</i>	40'000			
903	Mobiliar Gastrobetrieb			60'000	
	BlockA			60'000	
	<i>Einrichtung Stühle und Tische</i>	60'000			

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
	Objekt			

	Total CHF			20'265'000
	Honor			3'415'040
	BlockA			5'785'361
	BlockC			414'090
	BlockD			1'016'390
	BlockE			3'601'311
	BlockF			3'089'838
	Zentr.			2'837'470
	Entwäs			105'500

--	--	--	--	--